

## V. Anuncios

### b) Otros anuncios

#### VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y JUSTICIA

**RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2024, del Servicio Provincial de Zaragoza, relativo a la autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto de cambio de autoconsumo sin excedentes a autoconsumo con excedentes “Virgen de la Oliva” de 800 kW en el término municipal de Ejea de los Caballeros. Expediente: G-Z-2024-045.**

Visto el expediente iniciado con fecha 20 de marzo de 2024, a petición de Enerland Construcción y Operación, SL, para la modificación de la instalación solar fotovoltaica sobre suelo “Fotovoltaica Autoconsumo Cooperativa Virgen de la Oliva”, sita en el término municipal de Ejea de los Caballeros, con referencia catastral: 50095A107000820000KY, con la finalidad de producción de energía eléctrica (Subgrupo b.1.1).

Vista la autorización de explotación de la instalación solar fotovoltaica de Autoconsumo sin excedentes “Virgen de la Oliva” emitida en fecha 18 de marzo de 2021 (CSVL21UD-SR29T1601PFI), y vistas las modificaciones introducidas en el Certificado final de obra, suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial Adrián Molinos Tropel y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón en fecha 3 de julio de 2024, con número de visado VIZA245684, respecto del proyecto para la instalación de generación suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial Adrián Molinos Tropel y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, en fecha 11 de diciembre de 2019, con número de visado VIZA198364 con presupuesto de ejecución de 287.588,69 euros, y del proyecto de instalación de alta tensión suscrito por el mismo Ingeniero y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, en fecha 11 de diciembre de 2019, con número de visado VIZA198365 con presupuesto de ejecución de 26.616,12 euros.

Visto que se han cumplido los trámites previstos en el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, modificado por la Ley 1/2021 de simplificación administrativa, este Servicio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 128, 131 y concordantes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, mediante la presente Resolución, otorga la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones solicitadas, con las siguientes condiciones:

1. La autorización administrativa previa y de construcción se otorga en todo caso a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. La disponibilidad de los bienes y derechos afectados para la instalación deberá obtenerse por medios válidos en derecho, no siendo objeto de esta autorización, que no implica pronunciamiento alguno sobre la necesidad de ocupación de los bienes afectados. Esta autorización es independiente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros que sean necesarios para la realización de las obras.

2. El plazo de ejecución del proyecto aprobado y presentación de la solicitud de puesta en marcha deberá ser de tres años contados a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución. Dicho plazo se entenderá suspendido en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto aprobado siempre que la demora no se deba a causas imputables a su titular.

3. Este Servicio Provincial considera que no existen reparos a la emisión de las autorizaciones siempre y cuando se cumplan con los condicionados técnicos establecidos por los organismos y entidades afectados, habiendo sido aceptados por el titular, por lo que no cabe pronunciarse sobre los mismos.

4. La instalación habrá de ejecutarse de acuerdo con las características y detalles constructivos consignados en el Proyecto que ha servido de base para la tramitación del expediente y, en todo caso, dentro de las normas reglamentarias.

5. El propietario de esta instalación o entidad con capacidad y responsabilidad suficiente en quien éste delegue, estará obligado a llevar a cabo las obras de conservación y reparación que se precisen durante su explotación para mantenerla constantemente en condiciones de seguridad, tanto desde un punto de vista técnico como reglamentario.



6. Con intervalos no superiores a tres años se efectuará un reconocimiento periódico para comprobar las condiciones de mantenimiento de la instalación. Los resultados de dicho reconocimiento se harán constar en el boletín de reconocimiento periódico que se presentará en este Servicio Provincial.

7. La Administración podrá dejar sin efecto la presente Autorización en cualquier momento si se comprobare el incumplimiento de las condiciones anteriores o por ser inexactas las informaciones y datos contenidos en los documentos que han servido de base a la tramitación del expediente.

8. Finalizada la instalación, el titular presentará ante este Servicio Provincial, la solicitud de autorización, acompañada del Certificado de dirección de obra, Certificado de instalación C0004 de baja tensión, Certificado de inspección inicial por organismo de control, Certificado de instalación C0004 de los consumos propios y certificado acreditativo del depósito de la garantía de servicio y desmantelamiento, así como el resto de documentación técnica requerida según la tecnología de la instalación y la normativa de aplicación. Además, deberá tener en vigor los permisos de acceso y conexión a la red de transporte o distribución, según corresponda. Así mismo, se deberá presentar una declaración responsable adicional a la documentación requerida, en la que el promotor declare que cumple con los condicionados de establecidos por los Organismos afectados por la instalación autorizada.

9. Se instalará un sistema de control que garantice que la potencia activa inyectada a red no supere la capacidad de acceso otorgada.

10. Se deberá cumplir con lo indicado en la ITC RAT 09 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, en concreto con el punto 4.7.

11. El recinto correspondiente de la subestación de maniobra y la línea subterránea se cederán a la Empresa Distribuidora de la zona, antes de la puesta en servicio.

12. En cumplimiento de la disposición adicional primera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada deberán disponer de un sistema de control, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia, Economía y Justicia en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Zaragoza, 21 de agosto de 2024.— La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar.

#### Características de la instalación

Instalación de producción de energía eléctrica.

Módulos: 2.700 módulos fotovoltaicos de 370 Wp, marca Longi LR6-72PE-370M, total 999 kWp, instalados en suelo.

Inversores: 8 ud Sungrow modelo SG110CX de 100 kW, total 800 kW, instalados en el interior de edificación.

Potencia instalada: 800 kW.

Potencia acceso y conexión: 800 kW.

Superficie vallada: 8,9 Ha.

Producción prevista: 1.599 MWh/año.

Línea eléctrica: Líneas subterráneas desde los inversores hasta el cuadro de BT del centro de transformación de 2.000 KVA, 0,4/13,2 kV.

Centro de transformación PFV.

Edificio prefabricado, compuesto por:

1 cabina de línea con interruptor seccionador, 1 cabina de medida con 3 TI y 3 TT, 1 cabina con interruptor automático, 1 transformador de 2.000 KVA e interruptor + fusibles generales de baja tensión.

Línea eléctrica subterránea AT.

Origen: centro de transformación de la PFV.



Final: nueva celda de línea a ubicar en el centro de transformación existente en la parcela de la cooperativa.

Longitud: 250 m.

Tensión: 13,2 kV.

Circuitos: 1.

Conductores: RH5Z1 12/20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup> Al.

Centro de Transformación "Deshidratadora" existente.

Edificio prefabricado a ceder a empresa distribuidora (compartido con el centro de transformación de la planta) en superficie compuesto por: conjunto compacto de 4 cabinas de línea telemandadas con interruptor-seccionador con p.a.t. de 630 A 24 kV, y cabina de servicios auxiliares.